

PRZEDMIAR ROBOT IC0202

BUDOWA : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

ROBOTY : REMONT BUDYNKU

Lokalizacja budowy : KLEJNOWO 10/1
Inwestor : GMINA BRANIEWO
Adres inwestora : Braniewo ul.Monuszki 5
Wykonawca robót :
Adres wykonawcy :

Podstawa kalkulacji :
Kosztorys sporządził :
Adres :

OPIS OBIEKTU

Technologia : Tradycyjna
:
Powierzchnia całkowita :
Powierzchnia użytkowa :
Kubatura :
Ilość kondygnacji :

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT : _ _ _ _ , _ _ zł

Słownie :

Przedmiar sporządził : W. Adadeński
Przedmiar sprawdził :
Kalkulację wykonał :

USŁUGI
BUDOWLANO-BUDOWE
05.10.11
05.10.11
05.10.11
05.10.11

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
PRZEDMIAR ROBOT IC0202

BUDOWA : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

ROBOTY : REMONT BUDYNKU

06.10.11

Str. 1

SYMBOL	ELEMENT	WARTOŚĆ
	STAN	
14 104	Izolacja i wzmocnienie fundamentów	
14 114	Ściany -wzmocnienie	
14 154	Malowanie pomieszczeń	
14 155	Posadzki	
14 177	Roboty zewnętrzne	
14	Roboty remontowe	
OGÓŁEM		

PRZEDMIAR ROBOT IC0202

BUDOWA : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

ROBOTY : REMONT BUDYNKU

06.10.11

Str. 1

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
STAN : 14 Roboty remontowe					
ELEMENT: 104 Izolacja i wzmocnienie fundamentów					
10	401-0212-01-00 Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm opaska (9.30+13.35+3.0-3.5)*1.0*0.12 3.5*0.80*1.2	m3 = =	6.018		
				2.658	
				3.360	
20	401-0104-02-00 Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III (13.35+9.3+3.0)*0.9*1.0	m3 =	23.085		
				23.085	
30	202-0202-01-03 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu zwykłego B-20, o szerokości: do 0,6 m (9.3+13.35+3.0)*0.6*0.4	m3 =	6.156		
				6.156	
40	401-0301-02-01 Wymiana ścian fundamentowych z cegły bud. kl.150 w gotowym wykopie, polegająca na rozebraniu muru odc.o dł.do 1,0 m, ponownym wymurowaniu oraz ułożeniu na lepiku izolacji poziomej z dwóch warstw papy izolacyjnej asfaltowej na tekturze (9.3+13.35+3.0)*0.65*0.38	m3 =	6.336		
				6.336	
50	401-0704-02-00 Gruntowanie zaprawą cementową ścian i stropów z cegły, betonu lub płyt wiórowych (9.3+13.35+3.0)*1.0	m2 =	25.650		
				25.650	
60	401-0302-03-00 Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych z cegieł na zaprawie cem.-wap., polegająca na wykuciu bruzd, ułożeniu dwóch warstw papy na lepiku i zamurowaniu: w śc.gr.2 cegieł, przy uż.wapna suchogaszzonego 13.35+9.5+3.5+3.0	m =	29.350		
				29.350	
70	401-0302-01-01 Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych z cegieł na zaprawie cem.-wap., polegająca na wykuciu bruzd, ułożeniu dwóch warstw papy asfalt.izol.na lepiku i zamurowaniu cegłą kl.100: w ścianach gr.1 cegły, przy użyciu wapna such.	m =	13.500		
				13.500	
80	202-0603-01-51 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: Emulsja BOTAZIT BE 89 pierwsza warstwa	m2 =	25.650		
				25.650	
90	202-0603-02-51 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: BOTAZIT BE 89 każda następna warstwa	m2 =	25.650		
				25.650	

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	IŁOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
100	401-0105-02-00 Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w gruncie: kat. III	m3	16.930		
	23.08-6.15	=	16.930		
110	401-0108-11-00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m3	20.965		
	6.02+6.15+6.35+16.3*0.15	=	20.965		
120	401-0108-20-00 Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, - 5 km	m3	20.965		
130	Koszt utylizacji gruzu 40 t				
RAZEM ELEMENT: 104					
STAN : 14 Roboty remontowe					
ELEMENT: 114 Ściany -wzmocnienie					
140	401-0330-06-00 Skucie zmurszałej cegły tynku Analoga do 1/2 cegły	m2	16.300		
	(9.3+2.5)*1.0	=	11.800		
	meszkanie 10/2 4.5*1.0	=	4.500		
150	401-0703-01-00 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na: ścianach, filarach, pilastrach	m2	16.300		
	16.3	=	16.300		
160	401-0704-03-00 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej, umocowanej na ścianach i stropach	m2	16.300		
	16.3	=	16.300		
170	202-2608-02-10 Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 10 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie "ATLAS CERMIT"z fakturą grysową	m2	16.300		
	16.3	=	16.300		
180	401-0336-01-00 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m	19.800		
	9.3+3.5*3	=	19.800		
190	401-0338-03-00 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1/2 cegły	m	4.400		
	1.10*4	=	4.400		
200	401-1303-01-10 Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do II piętra, z: prętów okrągłych i śrub rzymskich	kg	111.397		

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
	Pręty f 20 mm (9.3+3.5*3)* 2.47*1.1 =		53.797		
	Ceownik 140 mm 1.0*4*14.4 =		57.600		
210	401-0326-01-00 m Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł, o szerokości: 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego		24.200		
	19.8+4.40 =		24.200		
220	401-0724-03-10 m2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii I na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł, pustaków ceramicznych i gazobetonów, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna suchogasz.		5.280		
	19.8*0.2+4.4*0.3 =		5.280		
230	401-1204-04-00 m2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji: betonowej		97.470		
	(9.3+13.35+3.0)*2.8 =		71.820		
	cokół (9.3+13.35+3.0)*1.0 =		25.650		
RAZEM ELEMENT: 114					

STAN : 14 Roboty remontowe
ELEMENT: 154 Malowanie pomieszczeń

240	401-1202-07-00 m2 Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych		25.600		
250	401-1202-09-10 m2 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2		256.500		
260	401-1204-01-00 m2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach		85.600		
270	401-1204-02-00 m2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach		160.900		
280	401-0706-07-10 szt Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III na stropach, w miejscach po przebiciach zamurowanych ciegami lub zabetonowanych, przy pow.otynkowania ponad 0,10 do 0,25m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna such.		15.000		
RAZEM ELEMENT: 154					

STAN : 14 Roboty remontowe
ELEMENT: 155 Posadzki

290	401-0807-04-00 m2 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej		85.600		
	85.6 =		85.600		
300	202-0605-01-01 m2 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na gorąco z zagrun-towaniem podłoża roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze, podkładowej		85.600		

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
310	202-0605-02-01 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy na lepiku asfaltowym na gorąco, drugą warstwą z papy: asfaltowej na tekturze, podkładowej	m2	85.600	— — — — —	— — — — —
320	202-0609-03-04 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 2,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa	m2	85.600	— — — — —	— — — — —
330	202-1102-02-00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko	m2	85.600	— — — — —	— — — — —
340	202-1102-03-00 Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm 85.6*2 = 171.200	m2	171.200	— — — — —	— — — — —
350	202-1112-08-11 Posadzki z PVC, układane na kleju winylowym osakrylowym, typu: Winigam - "Specjal" grub.2 mm	m2	85.600	— — — — —	— — — — —
RAZEM ELEMENT: 155					

STAN : 14 Roboty remontowe

ELEMENT: 177 Roboty zewnętrzne

360	401-0103-02-00 Wykopy jamiste -korytowanie i głębokości do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. III (13.35-3.5+10.3+4.0)*1.0*0.2 = 4.830	m3	4.830	— — — — —	— — — — —
370	202-1101-07-00 Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: pospółki (10.3+13.35+4.0-3.5)*1.0 = 24.150	m3	24.150	— — — — —	— — — — —
380	401-0213-01-00 Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podłożu gruntowym ,o szerokości 50 cm, grubości 15 cm, z wierzchnią warstwą grubości 2 cm z zaprawy cementowej zatartej na gładko	m2	24.150	— — — — —	— — — — —
390	202-0218-01-01 Stopnie betonowe schodów otworzenie zewnętrznych i z betonu zwykłego B-15, na gotowym podłożu 3.5*0.6*0.9 = 1.890	m3	1.890	— — — — —	— — — — —
400	202-0923-03-51 Wyłożenie gzymsów i podokienników płytkami klinkie row 31x12 cm -parapety 9.3+3.5 = 12.800	m	12.800	— — — — —	— — — — —
410	202-0506-02-10 Obróbki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, kalenicy dachu 14.0*0.5 = 7.000	m2	7.000	— — — — —	— — — — —

06.10.11

przedmiar robót IC0202

Str. 5

Lp.	PODSTAWA WYCENY OPIS POZYCJI	JEDN.MIARY	IŁOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
-----	---------------------------------	------------	-------	---------------------	---------

RAZEM ELEMENT: 177