

Bobrowiec 02.09.2015r.

L.dz. 926/2015r.

**Urząd Gminy Braniewo  
ul. Moniuszki 5  
14 – 500 Braniewo**

## **WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO**

W celu zasilenia w wodę oraz odbioru ścieków z projektowanego (planowanego) obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze (na dz. nr 187/1) należy istniejące przyłącze wodociągowe – kanalizacyjne przebudować zgodnie z poniższymi warunkami:

Przyłącze wodociągowe:

- 1) przyłącze wodociągowe wymienić i wykonać rurą PE o średnicy według obliczeń,
- 2) włączyć do istniejącego wodociągu,
- 3) w miejscu włączenia zamontować zasuwę odcinającą przyłącze,
- 4) istniejące urządzenie pomiarowe (wodomierz) wymienić na wodomierz sprzężony o średnicy nominalnej według zapotrzebowania dla ochrony p.poż. oraz normalnego użytkowania,
- 5) urządzenie pomiarowe zamontować w szczelnej, odpornej na warunki atmosferyczne studni wodomierzowej lub w budynku w wydzielonym pomieszczeniu,
- 6) przed wodomierzem zamontować filtr zabezpieczający instalację wewnętrzną,
- 7) zamontować zawory odcinające i zawór antyskażeniowy.

Przyłącze kanalizacyjne:

- 1) ze względu na dotychczasowe problemy z użytkowaniem (nieodróżne, zarwane kanały ściekowe) należy wymienić istniejące przyłącza kanalizacyjne od budynku do istniejącej studni o rzędnych 80,63/77,28 na rury PCV Ø 200,
- 2) wykonać niezbędne studnie rewizyjne do czyszczenia i udrażniania instalacji,
- 3) w przypadku kanalizowania piwnic zaleca się zainstalowanie urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej.

Uwagi końcowe:

- 1) wykonać dokumentację przyłącza wodno-kanalizacyjnego.  
(budowa przyłączy wymaga sporządzenia, planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- 2) przed rozpoczęciem budowy uzgodnić dokumentację przyłącza w Spółce PERiG,
- 3) wybudowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne pozostaje własnością Odbiorcy,
- 4) warunkiem rozpoczęcia dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości jest wcześniejsze zawarcie umowy,
- 5) termin rozpoczęcia prac uzgodnić z PERiG Sp. z o.o.,
- 6) włączenia do sieci wykonać w obecności upoważnionego pracownika PERiG,
- 7) powyższe podłączenia przed zasypaniem zgłosić do odbioru upoważnionemu pracownikowi Spółki. Włączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza,
- 8) wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy przyłącza,

- 9) termin ważności niniejszych warunków technicznych wygasa po upływie sześciu miesięcy od daty ich wystawienia,
- 10) **zabrania się wprowadzania wód powierzchniowych, gruntowych (opaski drenażowe - odwodnienie terenu) i ścieków opadowych z powierzchni terenu i dachu do kanalizacji sanitarnej.**

Sporządził: *Piotr Karczewski*



Prezes Zarządu  
*Robert Mirkowski*

